Půdorys zpevněných ploch



Legenda potrubních rozvodů

- SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – KG SYSTÉM DN 125 (SOUČÁST STAVBY)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – KG SYSTÉM DN 125, 160 (SOUČÁST STAVBY)
- NOVĚ NAVRŽENÝ PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU – VNITŘNÍ ROZVOD rPE 32 x 3,0 (SOUČÁST STAVBY)
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ELEKTRO DO OBJEKTU
- NOVĚ NAVRŽENÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Z PVC DN 100 – (SOUČÁST STAVBY)

Legenda značek

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA SKLADEBNÁ
- ZATRAVŇOVACÍ PLASTOVÉ PANELY TL. 50 MM: VÝPLŇ KAMENIVEM fr. 16–32 MM
- OKAPOVÝ CHODNÍČEK – KAČÍREK

RŠ – REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽE DN 400

PJ – PLASTOVÁ JÍMKA NA VYVÁŽENÍ

HRANICE POZEMKŮ

F – chodník před objektem (vozidla nad 3,5 t):

- zámková dlažba skladebná tl. 80 mm
- kladecí vrstva–štěrkodrť 4–8 mm tl. 40 mm
- hutněná štěrkodrť fr. 8–16 mm tl. 150 mm
- hutněná štěrkodrť fr. 32–63 mm tl. 200 mm
- hutněná štěrkodrť fr. 0–63 mm tl. 150 mm
- zemina hutněná rostlá

G – okapový chodníček:

- vymývané oblázky fr. 32 –63, tl. 100 mm
- geotextilie 300 g/m2
- štěrkový podsyp tl. 100 mm
- původní zemina či násyp

H – chodník (pochozí skladba):

- zámková dlažba skladebná tl. 60 mm
- kladecí vrstva–štěrkodrť 4–8 mm tl. 40 mm
- hutněná štěrkodrť fr. 8–16 mm tl. 150 mm
- zemina hutněná rostlá

I – zpevněná plocha (vozidla nad 3,5 t):

- zatravňovací panely plastové panely tl. 50 mm: výplň kamenivem fr. 16–32 mm

  MATERIÁL: POLYETHYLEN (100% RECYKLOVANÝ A RECYKLOVATELNÝ MATERIÁL)
  MRAZUVZDORNÝ A ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ
  TEPELNÁ ODOLNOST: –30 AŽ +85°C
  BARVA ČERNÁ
  ROZMĚRY: ŠÍŘKA: 333 MM, HLOUBKA: 333 MM, VÝŠKA: 50 MM
  HMOTNOST 1 ROŠTU: 1,2 KG
  DALŠÍ PARAMETRY: ZATÍŽENÍ DLE NORMY DIN 1072: DO 350 T/M2
  RASTR: 25 OTVORŮ 6 X 6 CM
  SÍLA STĚN: 5 MM
- kladecí vrstva–štěrkodrť 4–8 mm tl. 20 mm
- hutněná štěrkodrť fr. 8–16 mm tl. 150 mm
- hutněná štěrkodrť fr. 32–63 mm tl. 200 mm
- hutněná štěrkodrť fr. 0–63 mm tl. 150 mm
- zemina hutněná rostlá

Vypracoval: Ing. Miláček	Zodp. projektant: Ing. Kovandová	Tech. kontrola: Ing. Kovandová	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205
Kreslil: Ing. Miláček	Kovandová		
Investor: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát: 6xA4
Akce: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH			datum: 05/2014
			účel: DUR + DSP + DPS
SO 03 – Zpevněné plochy			č. zakázky: S21214
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu: Půdorys zpevněných ploch			Měřítko: 1:100 / Č. výkresu: D3.1